

Приложение № 1 к заявке
№ _____ от _____
кап. строительство

Утверждаю

Директор

по капитальному строительству

Шейко В.В.

"15" 06 2016г.

Дефектный акт на работы
по монтажу системы видеонаблюдения и регистрации на объекте:
ТОО "Богатырь Комир", цех по ремонту рельсошпальной решетки (цех РШР)

№п/п	Наименование работ	Ед изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей	шт.	1
2	Устройств видеоконтрольное	шт.	1
3	Камера телевизионная	шт.	10
4	Разделка кабеля в разъемы	шт.	30
5	Блок питания и контроля	шт.	3
6	Аккумулятор 7 А/ч	шт.	4
7	Коробка ответвительная	шт.	13
8	Прокладка кабельного короба по стенам	м	120
9	Прокладка кабеля в коробах	м	520
10	Прокладка рукава гофрированного	м	232
11	Прокладка кабеля в трубах	м	1140
12	Подвеска кабеля на тросе	м	100
13	Наладка комплекса технических средств	шт.	1
14	Подготовка исполнительной документации	шт.	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО ДЗР



Логвинов С.А.

Утверждаю

Директор

по капитальному строительству

Шейко В.В.

"15" 06 2016г.

**Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения работ
 по монтажу системы видеонаблюдения и регистрации на объекте:
 ТОО "Богатырь Комир", цех по ремонту рельсошпальной решетки (цех РШР)**

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во.
1	2	3	4
1	Видеорегистратор Dahua DVR HCVR 7416 L	шт	1
2	Жесткий диск SATA HDD 4Tb	шт	1
3	Монитор ЖК SAMSUNG 22" 1920x1080	шт	1
4	Источник бесперебойного питания UPS SVC RT-1KL1000W	шт	1
5	Блок питания БИРП 12В/5А 2*7	шт	2
6	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 7А/ч	шт	4
7	Видеокамера Dahua HAC-HFW 1000S	шт	2
8	Видеокамера Dahua HAC-HFW 1100S с объективом 6 мм	шт	8
9	Разъем сетевой BNC	шт	20
10	Разъем питания 12V	шт	10
11	Коробка ответвительная	шт	13
12	Гофроруклав стальной РЗ-Ц d=50мм	м	200
13	Муфта пластиковая для РЗ-Ц	шт	20
14	Скоба крепежная для РЗ-Ц 50мм	шт	200
15	Кабельный короб 40*40 мм	м	100
16	Кабельный короб 10*15 мм	м	20
17	Кабель коаксиальный РК-75	м	1340
18	Провод многожильный ПВС 3*2,5	м	300
19	Шнур ШВВП 2*0,75	м	40
20	Трос стальной диам. 5 мм	м	100
21	Труба стальная диам. 50 мм	м	12
22	Труба металлопластиковая диам. 50 мм	м	20
23	Кронштейн стальной для видеокамер	шт	8
24	Манипулятор-мышь BLUTOOTH	шт	1
25	Сетевой фильтр	шт.	1
26	Анкер пластиковый	100 шт.	20
27	Шуруп металлический	кг	5


Начальник ОКСа

Айрапетян К.С.

Начальник ОРИО ДЗР

Логвинов С.А.

Приложение № 1 к заявке
№ _____ от _____
кап. строительство

Утверждаю
Директор
по капитальному строительству
 Шейко В.В.
"15" 06 2016г.

**Дефектный акт на работы
по монтажу системы видеонаблюдения и регистрации на объекте:
ТОО "Богатырь Комир", КПП "разрез Восточный"**

№п/п	Наименование работ	Ед изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей	шт.	1
2	Устройств видеоконтрольное	шт.	1
3	Камера телевизионная	шт.	7
4	Шкаф напольный	шт.	1
5	Разделка кабеля в разъемы	шт.	31
6	Блок питания и контроля	шт.	2
7	Аккумулятор 7 А/ч	шт.	4
8	Коробка ответвительная	шт.	7
9	Прокладка кабельного короба по стенам	м	10
10	Прокладка кабеля в коробах	м	100
11	Прокладка рукава гофрированного по стенам	м	20
12	Прокладка кабеля в трубах	м	240
13	Подвеска рукава на тросе	м	30
14	Наладка комплекса технических средств	шт.	1
15	Подготовка исполнительной документации	шт.	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО ДЗР



Логвинов С.А.

Утверждаю

Директор

по капитальному строительству

Шейко В.В.

"15" июня 2016г.

**Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения работ
по монтажу системы видеонаблюдения и регистрации на объекте:
ООО "Богатырь Комир", КПП "разрез Восточный"**

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во.
1	2	3	4
1	Видеорегиcтpатор Dahua DVR HCVR 7208 A	шт	1
2	Жесткий диск SATA HDD 4Tb	шт	1
3	Монитор ЖК SAMSUNG 22" 1920x1080	шт	1
4	Шкаф аппаратный 900*600*600	шт	1
5	Блок питания БИРП 12В/5А 2*7	шт	2
6	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 7А/ч	шт	4
7	Видеокамера Dahua HAC-HFW 1000S	шт	7
8	Разъём сетевой BNC	шт	14
9	Разъём питания 12V	шт	7
10	Коробка ответвительная	шт	7
11	Гофрорукав стальной P3-Ц d=50мм	м	50
12	Муфта пластиковая для P3-Ц	шт	4
13	Скоба крепежная для P3-Ц 50мм	шт	100
14	Кабельный короб 40*40 мм	м	10
15	Кабель коаксиальный РК-75	м	170
16	Шнур ШВВП 2*0,75	м	170
17	Трос стальной диам. 5 мм	м	30
18	Кронштейн стальной для видеокамер	шт	6
19	Манипулятор-мышь BLUETOOTH	шт	1
20	Сетевой фильтр	шт.	1
21	Анкер пластиковый	100 шт.	1
22	Шуруп металлический	кг	1

Начальник ОКСа

Айрапетян К.С.

Начальник ОРИО ДЗР

Логвинов С.А.