

Приложение № _____
к тендерной документации

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по капитальному
строительству

Шейко В.В.

2015г

АКТ

На капитальный ремонт наружного водопровода к УЖБИ РЕМСУ от колодца
ВК-2 до РБУ УЖБИ (ОС0024025)

№п/п	Наименование работ	Ед. изм	Ко-во	Примечание
Земляные работы				
1	Разработка грунта экскаватором в отвал на глубину 2,5м	м3	81,08	
2	Разработка грунта вручную	м3	4,05	
3	Водоотлив из траншеи	м3	3,36	
4	Устройство основания б-200мм под трубопровод из песка	м3	1,92	
5	Отсыпка труб песком б-200мм	м3	1,92	
6	Пробивка отверстия в бетонном покрытии для прокладки труб с последующей заделкой	отв	2	
7	Обратная засыпка траншеи шлаком б-500мм	м3	4,8	
8	Обратная засыпка траншеи грунтом	м3	76,49	
Демонтажные работы				
9	Демонтаж трубопровода ф-76мм	м	30	
10	Демонтаж трубопровода ф-50мм	м	25,5	
Монтажные работы				
11	Монтаж трубопровода из полиэтиленовых труб SDR-17 Д 90*8,2 мм в траншею с теплоизоляцией полиуретановыми цилиндрами, с гидравлическим испытанием	м	18	
12	Отводы 90 град ф-90мм (полиэтилен)	шт	4	
13	Переход пластик ф-90мм на металл ф-76мм	шт	2	
14	Переход металл ф-76мм на пластик ф-20мм	шт	4	
15	Монтаж трубопровода из стальных бесшовных труб ф-76х6мм внутри здания по кронштейнам, с гидравлическим испытанием и масляной окраской	м	85,2	
16	Отводы 90 град ф-76мм	шт	16	
17	Монтаж кронштейнов из уголка 50х50х5 с окраской	шт/м	8/12	
18	Теплоизоляция стальных труб полиуретановыми цилиндрами	м	28	
19	Монтаж пожарного шкафа	комплект	1	
20	Врезка в существующую сеть	врезка	5	
21	Установка вентилей ф-20мм	шт	4	
22	Установка стальной задвижки ф-100мм	шт	3	

23	Заделка отверстий раствором ф-78мм, с последующей шпаклевкой поверхности и вводов эмульсионной окраской с добавлением колера	шт/м ²	8/101	
24	Установка кранов для слива воды д.20мм	шт	2	
	Смотровой приямок			
25	<i>бет. полы 8-10мм на щебне 8-10мм разборка и восстановление</i> Разработка грунта внутри здания	м ² /м ² шт/м ³	4,24/3,24 2/4,06 10,02	1. Пол 6-20мм Размер разборки 1,8x1,8м (д*ш*в) 2. 2x0,5x0,5м (д*ш*в)
26	<i>разрыхление почвы</i> Устройство основания из щебня 6-100мм	м ³ /м ² м ³	3/10 0,1	
27	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5 6-100мм	м ³	0,1	
28	Устройство монолитного фундамента 6-100мм под приямок из бетона В12,5, с последующей боковой гидроизоляцией <i>снаружи</i>	м ³ /м ²	1,2/12	Размер приямка 1x1x3 (д*ш*в*)
29	Устройство каркаса из арматуры ф-6мм АIII ячейкой 200x200мм	тн	0,027	Размер приямка 1x1x3 (д*ш*в*)
30	Изготовление и монтаж крышки из ст. листовой 6-3мм	тн	0,025	
31	Изготовление и установка металлических лестниц из уголка 45x45x4мм из арматуры АIII ф16мм ч/з 0,3м в-0,51м, с последующей окраской	п.м/т	3/0,244	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
1	Приготовление раствора и бетона вручную	тн		По см. расчету
2	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	тн		По см. расчету
3	Перевозка мусора на расстояние км 15	тн		По см. расчету
4	Погрузка строительных материалов при автомобильных перевозках	тн		По см. расчету
5	Перевозка строительных материалов при автомобильных перевозках на расстояние 10км	тн		По см. расчету

Работы ведутся на действующем предприятии

Начальник ОКС ДКС

К.С. Айрапетян

Ведущий инженер ОКС ДКС

А.А. Акжолов

Начальник УЖБИ ДКС

И.К. Сосновская

Начальник участка по обслуживанию инженерных сетей УЭС

А.Б. Остроумецкий