


Приложение № ____ к заявке
№ ____ от ____
капитальное строительство

Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«28» 06 2017г.

**Дефектный акт на работы
по монтажу системы видеонаблюдения и регистрации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», КПП «Батырь», разрез Богатырь (в количестве -11 единиц).**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Видеорегистратор DH-HCVR 4216 HS	шт.	1
2	Монитор DAHUA 22	шт.	1
3	Жесткий диск SATA HDD 4Trb	шт.	1
4	Видеокамера HFW 1200 RP 2 м.п. 2,8-12мм, формат передачи сигнала HDCVI	шт.	11
5	Разъем сетевой BNC	шт.	22
6	Разъем питания 12 V	шт.	12
7	Инвертор SVC DIL - 1000	шт.	1
8	SVS Батарея 12В 50 Ач	шт.	1
9	Установка ответвительного короба	шт.	11
10	Прокладка кабельного короба Mutlusan	м	100
11	Прокладка кабеля в проложенных коробах	м	210
12	Совместная комплексная наладка	1 комплекс	1
13	Подготовка исполнительной документации (проект, паспорт, акт)	комплект	1

Начальник ОКСа

 Айрапетян К.С.


Начальник ОРиО

 Киреев М.Д.

18.04.2017

Приложение № ____ к заявке
№ ____ от ____
капитальное строительство

Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«28» 06 2017г.

Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения работ по
монтажу системы видеонаблюдения и регистрации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», КПП «Батыр», разрез Богатырь (в количестве -11 единиц).

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Видеорегистратор DH-HCVR 5116 HS	шт.	1
2	Монитор DAHUA 22»	шт.	1
3	Жесткий диск SATA HDD 4Trb	шт.	1
4	Видеокамера HFW 1200 RP 2 м.п. 2,8-12мм, формат передачи сигнала HDCVI	шт.	11
5	Разъём сетевой BNC	шт.	22
6	Разъём питания 12 V	шт.	12
7	Инвертор SVC DIL - 1000	шт.	1
8	SVS Батарея 12В 50 Ач	шт.	1
9	Коробка ответвительная	шт.	11
10	Кабельный короб Mutlusan 16*40мм	м	100
11	Кабель силовой медный KBK-B-2 2*0,75	м	210
12	Расходный материал и крепёжные изделия (свёрла, буры, шурупы, дюбеля, перчатки)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО



Киреев М.Д.

Приложение № ____ к заявке
№ ____ от ____
капитальное строительство

Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«28» 06 2017г.

**Дефектный акт на работы
по монтажу системы видеонаблюдения и регистрации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», КПП «Юг», разрез Богатырь (в количестве -5 единиц).**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Видеорегистратор DH-HCVR 5108 C-S2	шт.	1
2	Монитор DAHUA 22»	шт.	1
3	Жесткий диск SATA HDD 4Trb	шт.	1
4	Видеокамера HFW 1200 RP 2 м.п. 2,8-12мм, формат передачи сигнала HDCVI	шт.	5
5	Разъём сетевой BNC	шт.	10
6	Разъём питания 12 V	шт.	6
7	Инвертор SVC DIL – 1000	шт.	1
8	SVS Батарея 12В 50 Ач	шт.	1
9	Установка ответвительного короба	шт.	5
10	Прокладка кабельного короба Mutlusan	м	60
11	Прокладка кабеля в проложенных коробах	м	150
12	Совместная комплексная наладка	1 комплекс	1
13	Подготовка исполнительной документации (проект, паспорт, акт)	комплект	1

Начальник ОКСа

 Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО

 Киреев М.Д.

Приложение № ____ к заявке
№ _____ от _____
капитальное строительство

Утверждаю:

Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.

«28» 06 2017г.

**Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения работ по
монтажу системы видеонаблюдения и регистрации на объекте:
ТОО «Богатырь Комир», КПП «Юг», разрез Богатырь (в количестве -5 единиц).**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Видеорегиcтpатор DH-HCVR 5108 C-S2	шт.	1
2	Монитор DAHUA 22»	шт.	1
3	Жесткий диск SATA HDD 4Trb	шт.	1
4	Видеокамера HFW 1200 RP 2 м.п. 2,8-12мм, формат передачи сигнала HDCVI	шт.	5
5	Разъём сетевой BNC	шт.	10
6	Разъём питания 12 V	шт.	6
7	Инвертор SVC DIL – 1000	шт.	1
8	SVS Батарея 12В 50 Ач	шт.	1
9	Коробка ответвительная	шт.	5
10	Кабельный короб Mutlusan 16*40мм	м	60
11	Кабель силовой медный KBK-B-2 2*0,75	м	150
12	Расходный материал и крепёжные изделия (свёрла, буры, шурупы, дюбеля, перчатки)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО



Киреев М.Д.