

№ ____ от ____
капитальное строительство

Утверждаю:
Директор по
капитальному строительству

 Шейко В.В.
«03» 07 2017г.

**Дефектный акт на работы
по монтажу системы пожарной сигнализации на объекте: ТОО «Богатырь Комир»,
здание ОТККУ на ст. Богатырская (ОС- 0000125).**

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Прибор приёмно-контрольный ППК Риф-ОПКCRS-202TDM	шт.	1
2	Антенна АН 433	шт.	1
3	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 9А/ч	шт.	1
4	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12К»	шт.	1
5	Световое табло «Шыгу/Выход»	шт.	3
6	Детектор тепловой ИП-101-1А-А3	шт.	2
7	Резистор R добавочный	шт.	20
8	Детектор пожарный ИПР-513-10	шт.	2
9	Детектор дымовой пожарный ДИП 212-141 с УС-02	шт.	13
10	Детектор дымовой пожарный ДИП СКИФ Д-2 с КМЧ	шт.	3
11	Прокладка труб ПВХ Д=25 мм.	м	6
12	Прокладка кабельного короба по стенам	м	80
13	Прокладка кабеля в проложенных коробах	м	140
14	Расходный материал и крепёжные изделия (дюбель-хомут для крепления кабеля, сверла, буры, шурупы, перчатки)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО




Киреев М.Д.

И.о. начальника ОТККУ



М.В.Такаева

№ _____ от _____
капитальное строительствоУтверждаю:
Директор по
капитальному строительству Шейко В.В.
«05» 07 2017г.

Перечень оборудования и материалов, необходимых для проведения работ по монтажу системы пожарной сигнализации на объекте: ТОО «Богатырь Комир», здание ОТККУ на ст. Богатырская (ОС- 0000125).

№ п.п.	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Прибор приёмно-контрольный ППК Риф-ОПКCRS-202TDM	шт.	1
2	Антенна АН 433	шт.	1
3	Аккумулятор необслуживаемый 12В, 9А/ч	шт.	1
4	Оповещатель светозвуковой «Маяк-12К»	шт.	1
5	Световое табло «Шыгу/Выход»	шт.	3
6	Детектор тепловой ИП-101-1А-А3	шт.	2
7	Резистор R добавочный	шт.	20
8	Детектор пожарный ИПР-513-10	шт.	2
9	Детектор дымовой пожарный ДИП 212-141 с УС-02	шт.	13
10	Детектор дымовой пожарный ДИПСКИФ Д-2 с КМЧ	шт.	3
11	Труба ПВХ Д=25 мм.	м	6
12	Кабельный короб 10*15 мм	м	80
13	Кабель КСПВГ (многопроволочный) 4*0,50	м	40
14	Кабель КСПВГ (многопроволочный) 8*0,50	м	80
15	Кабель силовой ШВВП 2*0,75	м	10
16	Кабель коаксиальный RG 58	м	10
17	Расходный материал и крепёжные изделия (дюбель-хомут для крепления кабеля, сверла, буры, шурупы, перчатки)	комплект	1

Начальник ОКСа



Айрапетян К.С.

Начальник ОРиО



Киреев М.Д.

И.о. начальника ОТККУ



М.В.Такаева