


СОГЛАСОВАНО

Директор по персоналу
и социальной политике
 Ж.П. Аубакиров
" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
по капитальному строительству
 В.В. Шейко
"18" 07 2017 г.

Строительство

Объект: Устройство автодороги к АБК

(ул. Строительная 23 и 25)

Ведомость объемов работ
(общестроительные работы)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
	Устройство основания автодороги под асфальт		
1	Укатка грунта после обратной засыпки водовода с проливом водой <i>к 26</i>	м ² /м ³	199,5 / 199,5
2	Укладка щебня фракции 40-70 толщ. 200 мм (3,5х57,0 м) <i>с разливом бетона</i>	м ²	199,5
3	Укатка основания (3,5х57,0 м)	м ²	199,5
4	Укладка щебня фракции 20-40 толщ. 100 мм (3,5х57,0 м)	м ²	199,5
5	Укатка основания (3,5х57,0 м)	м ²	199,5
	Устройство покрытия автодороги		
6	Устройство покрытия толщ. 40 мм из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых материалов	м ²	199,5
7	Устройство покрытия толщ. 40 мм из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых материалов	м ²	199,5
	Прочие работы		
8	Перевозка строительных материалов при автомобильных перевозках на расстояние 22 км	Тн	По см. расчету

Начальник УСР



Б.Р. Мукашев

Начальник ОКС



К.С. Айрапетян

Главный технолог ОКС



Л.В. Жукова