

ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

- - проверка наличия и состояния технической документации;
- - проверка состояния копровых шкивов;
- - проверочный расчет запаса прочности подъемных канатов;
- - проверка состояния прицепных устройств (совместно с энергомеханической службой шахты);
- - проверка состояния парашютных устройств (совместно с энергомеханической службой шахты);
- - проверка состояния органа навивки и крепления каната к барабану;
- - ревизия и наладка механизма перестановки барабанов;
- - ревизия и наладка исполнительного органа тормоза и устройств управления рабочим и предохранительным торможением;
- - проверочный расчет тормозов;
- - ревизия тормозных цилиндров;
- - испытание тормозной системы в соответствии с требованиями ПБ и ПТЭ;
- - ревизия воздушной (масляной) системы тормозных устройств;
- - ревизия и наладка валов и подшипников: приводного и промежуточного валов редуктора и электродвигателя коренной части;
- - ревизия и наладка соединительных муфт и проверка соосности (центровки) валов: двигатель- редуктор, редуктор-барабан;
- - ревизия и наладка редуктора (без вскрытия крышки);
- - ревизия и наладка редукторов (со вскрытием крышки);
- - ревизия и наладка указателей глубины;
- - ревизия и наладка системы смазки;
- - ревизия и наладка высоковольтного распределительного устройства, установленного в здании подъемной машины;
- - ревизия и наладка реверсора;
- - ревизия и наладка низковольтного распределительного устройства;
- - проверка подъемного электродвигателя;
- - проверка преобразовательного агрегата подъемных машин с приводом постоянного тока;
- - ревизия и наладка аппаратов управления, защиты и блокировки;
- - ревизия и наладка вспомогательных двигателей, генераторов и пускорегулирующей аппаратуры к ним;
- - проверка и наладка скоростемера и контрольно-измерительных приборов;
- - проверка исполнительной принципиальной схемы управления;
- - проверка и измерение величины сопротивления защитного заземления подъемной установки;
- - проверка и наладка стволовой сигнализации;
- - инструктаж обслуживающего персонала;
- - составление технического отчета.

Гл.технолог



Варламов А.Н.