

СОГЛАСОВАНО:


УТВЕРЖДЕНО:

Гл. инженер УРЖДО

Начальник УРЖДО

ТОО «Богатырь Комир»

ТОО «Богатырь Комир»

 В.В. Терешков

 В.В. Колесников

«15» декабря 2017г.

«16» декабря 2017г.

**Техническая спецификация
на капитальный ремонт гидроцилиндров
поворота подбоек 1024.43.11.000
подбивочных блоков путевых машин ВПРС.**

1. Объемы выполняемых работ, являющихся предметом проводимых закупок.

При капитальном ремонте гидроцилиндров 1024.43.11.000, предусматривается выполнение следующих работ:

- разборка и сборка гидроцилиндров;
- установка нового рем комплекта гидроцилиндра, состоящего из следующих изделий:
- 1. Грязесъемник 1024.43.11.006 1 шт;
- 2. Манжета (штока) 1024.43.11.007 1 шт;
- 3. Манжета (поршня) 1024.43.11.008 2 шт;
- 4. Кольцо защитное 1024.43.09.009 1 шт;
- 5. Кольцо 016-020-25-2-2 1 шт;
- 6. Кольцо 045-050-30-2-2 1 шт;
- замена штока (при наличии неустраняемых дефектов) 1 шт;
- замена цилиндровой втулки (при наличии неустраняемых дефектов) 1 шт;
- замена поршня г/цилиндра (при выбраковке) 1 шт;
- ремонт или замена проушины штока 1 шт;
- ремонт или замена проушины корпуса 1 шт;
- замена на новые подшипники ШС-20 и установка их в проушинах; 2 шт.
- испытание г/цилиндра на стенде, и устранение выявленных дефектов;
- проведение приемо-сдаточного испытания гидроцилиндров в соответствии с нормативными требованиями, по утвержденной на ремонтном предприятии, программе «Исполнителя» в присутствии «Заказчика»;
- покраска;
- консервация.

2. Сроки выполнения работ, предоставление гарантии качества выполняемых работ.

2.1. Сроки выполнения работ: 30 календарных дней с даты подписания акта приема-передачи гидромашин в ремонт.

2.2. Гарантийный срок - 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

2.3. В случае выхода из эксплуатации гидроцилиндра в гарантийный срок, «Исполнитель» обеспечивает устранение неисправностей, в согласованные с «Заказчиком» сроки, за свой счет. Вывоз отбракованного г/цилиндра и ввоз отремонтированного производится автотранспортом «Исполнителя», при этом гарантийный срок продлевается на время устранения неисправностей с учетом времени на транспортировку.

3. Место и условия выполнения работ.

3.1. Работы выполняются на ремонтной базе «Исполнителя».

3.2. Выполнение работ проводится на основании данной технической спецификации, с надлежащим качеством.

3.3. Доставка гидроцилиндров в ремонт из ремонта производится «Исполнителем».

3.4. Составление дефектных актов, а также приемка гидроцилиндров из ремонта проводится «Исполнителем» и «Заказчиком» комиссионно.

3.5. «Исполнитель» обязан:

3.5.1. Каждый выпускаемый из ремонта гидроцилиндр, по окончании всех видов работ, подвергается приемо-сдаточным испытаниям, в соответствии с нормативными требованиями капитального ремонта по программе испытаний гидроцилиндров в присутствии представителей «Заказчика».

3.5.2. В техническую документацию (паспорт) гидроцилиндра вносится информация об «Исполнителе», виде, дате ремонта, гарантийных обязательствах «Исполнителя»;

3.5.3. К технической документации (паспорту) гидроцилиндра, прикладывается протокол испытаний с эксплуатационными показателями отремонтированного гидроцилиндра; фактическая дефектную ведомость расходных материалов;

3.6. При выполнении работ используются запасные части и материалы «Исполнителя».

4. Квалификационные требования к «Исполнителю».

4.1. Требования к материальным ресурсам потенциального «Исполнителя»:

4.1.1. Исполнитель должен иметь технологический и практический опыт для выполнения закупаемых работ, собственную ремонтную базу, оснащенную станочным оборудованием, приспособлениями, специализированным инструментом, стендом для испытания гидроцилиндров после ремонта.

«Заказчик» вправе, а «Исполнитель» обязан в случае обращения «Заказчика» обеспечить доступ на свою материальную базу и предоставить возможность ознакомиться «Заказчику» с материальной базой на предмет действительного соответствия информации, предоставленной с заявкой на участие в тендере.

Подготовлено:

Гл. технолог ПТС

Начальник ПТС



В.Г. Стороженко.

А.П. Дякович.

12.12.17г