

УТВЕРЖДАЮ

Директор по капитальному
строительству

В.В.Шейко

« 18 » 09 2018г

Дефектный акт
СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
 Инв. № ОС0011887 Код МНХ КД00101

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Кол-во	Примечание
	Кровля <i>масло-напыляемая</i>			
1	Прогрев существующей кровли аппаратом АП-1	м2	1561,600	
2	Огрунтовка поверхности ковра отработанным маслом за 1 раз	м2	1561,600	
3	Устройство кровли с наклейкой 1 слоя Рукана31 СПП(Стандарт-класс)	м2	780,800	
4	Устройство рулонного покрытия с нанесением 1-го слоя из Рукана 33 СКПн (Стандарт-класс)	м2	1561,600	
5	Смена примыкания кровли без фартука	м	160,000	
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках вручную	Тн		По см. расчету
2	Перевозка мусора на расстояние км 12	Тн		По см. расчету
3	Погрузка строительных материалов при автомобильных перевозках вручную	Тн		По см. расчету
4	Перевозка строительных материалов при автомобильных перевозках на расстояние 22км	Тн		По см. расчету

Работа на действующем предприятии

Главный инженер
 Заведующий базой
 Начальник ОКР ДКС
 Главный специалист ОКР ДКС

В.С.Ковальчук
 К.Т.Закриянов
 Е.Г.Пикова
 Н.И.Сидоренко