

Утверждаю:

Директор по капитальному
строительству

Шейко В.В.

«17» 08 2017г.

Дефектный акт

Здание блока ремонтно-складского хозяйства ст.Богатырская (1,2,4 пролет)

ОС 0012297 Код МНХ ДЖ21001

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	2	3	4	5
	1 пролет (полы)			
1	Разборка бетонных полов (отбитых, имеющих плохое сцепление с поверхностью) т.100мм	M2	18,7	
2	Обеспыливание поверхности пола	M2	70,1	
3	Устройство бетонного пола б-100мм	M2	70,1	
4	Ремонт полов отдельными местами до 1м2 т.100мм <i>с расф. 20% V</i>	M2/м ²	24,3/4,9	
5	Железнение полов	M2	94,4	
	4 пролет (полы)			
1	Разборка бетонных полов (отбитых, имеющих плохое сцепление с поверхностью) т.100мм	M2	12,4	
2	Обеспыливание поверхности пола	M2	52,9	
3	Устройство бетонного пола б-100мм	M2	52,9	
4	Ремонт полов отдельными местами до 1м2 т.100мм <i>с расф. 20% V</i>	M2/м ²	8,4/1,7	
5	Железнение полов	M2	61,3	
	Известковая побелка стен за 2 раза, ранее окрашенных	M2	796,7	
7	Установка вышки туры с перемещением на расстояние 164м	M2 верт проек ции	820	
	Ворота 77 путь			
1	Ремонт штукатурки стен отдельными местами б-30мм	M2	5,8	
2	Улучшенная штукатурка стен б-20мм	M2	52,7	
3	Водоэмульсионная окраска стен за 2 раза с добавлением колера	M2	52,7	
4	Установка вышки туры с перемещением на расстояние 10м	M2 верт проек ции	80	
	Прочие работы			
1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках вручную	т		По см. расчету

2	Перевозка мусора на расстояние 10 км	т		По см. расчету
	Перевозка материалов на расстояние 3 км			
3	Погрузка и выгрузка строительных материалов при автомобильных перевозках вручную	т		По см. расчету
4	Переноска строительных материалов и мусора на 90 м <i>(мусор от верстака для работ)</i>	т		По см. расчету

Работы ведутся на действующем предприятии.

Главный инженер УРЖДО

Начальник депо УРЖДО

Начальник ОКРа

Ведущий инженер ОКРа

В.И.Терешков

15.08.2017.

В.В.Чинаев

Е.Г.Пикова

А.А.Акжолов