


Утверждаю:

Директор по капитальному
строительству

 Шейко В.В.
 «17» 08 2017г.

Дефектный акт

 Здание блока ремонтно-складского хозяйства ст. Богатырская (1,2,4 пролет)
 ОС 0012297 Код МНХ ДЖ21001

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5
	Заготовительное отделение и отделение топливной аппаратуры			
1	Смена деревянных оконных блоков 2ое остекление <i>бу порок. доска</i>	М2/шт	48/20	1 блок 1,2*2,0 м <i>1 окно - 2 зеркала</i>
2	Масляная окраска оконных блоков за 2 раза с проолифкой ранее не окрашенных	шт	20	1,2*2,0м
3	Ремонт откосов цем. песч. Раствором б-10мм <i>ком</i>	М2	8,4	
4	Шпаклевка откосов с водоземulsionной окраской за 2 раза т.1мм <i>шп</i>	М2	13,6	
	Прочие работы			
1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках вручную	т		По см. расчету
2	Перевозка мусора на расстояние 10 км	т		По см. расчету
	Перевозка материалов на расстояние 3 км			
3	Погрузка и выгрузка строительных материалов при автомобильных перевозках вручную	т		По см. расчету
4	Переноска строительных материалов и мусора на 90 м	т		По см. расчету

Работы ведутся на действующем предприятии.

Главный инженер УРЖДО

Начальник депо УРЖДО

Начальник ОКРа

Ведущий инженер ОКРа

В.И.Терешков
15.08.17

В.В.Чинаев

Е.Г.Пикова

А.А.Акжолов

