## Ведомость расхода стали на фундаменты и полы, кг

| Марка элемента | Изделия арматурные | | | | | | | | Изделия закладные | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Арматура класса | | | | | | Прокат марки | | Арматура класса | | | Прокат марки | | | |
| | AIII | | AI | | Вр-1 | | | | AIII | AI | | | | | |
| | ГОСТ 5781-82* | | | | ГОСТ 6227-80* | | ГОСТ 10704-91 | | | | | | | | |
| | Ф16 | Ф12 | Ф10 | Ф8 | Ф4 | Итого | Тр.Ф256х4 | Итого | Ф16 | Ф20 | Итого | Лист 8мм | Уг.75*6 | Шв.30 | Итого |
| Свая СБ1 | – | 9.30 | – | – | 8.23 | 17.53 | 5.04 | 5.04 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ростверк РМ1 | – | 266.58 | – | 446,7 | – | 713,28 | – | – | 44.08 | – | 44.08 | 346.2 | – | – | 390.28 |
| Рама металлич. Р1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000,0 | – | 1000,0 |
| Фундамент под пресс | 2264,2 | – | 97,5 | – | – | 2361,7 | – | – | – | 8,88 | 8,88 | – | – | 1081,2 | 1081,2 |
| Армирование пола типа "В" | 930,4 | – | 47,0 | – | – | 977,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Армирование пандуса | 587,6 | – | 29,7 | – | – | 617,3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

Согласовано

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв.подл.

| Изм | Кол.уч. | Лист | Nдок. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Орынбаев | | | |
| Проверил | | Орынбаев | | | |
| Выполнил | | Шамкенов | | | |

14/11-АС

Пункт технического обслуживания "Пит-Стоп" на Богатырском комплексе разреза "Богатырь"

Здание шиномонтажных работ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 17 | 24 |

Ведомость расхода стали

ТОО "ЦентрГеоПроект" г.Экибастуз-2012г