

Инв. подл.	Полн. и дата	Взам. инв.
------------	--------------	------------

Согласовано					

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ “ЗДАНИЕ ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ” РАЗРАБОТАН В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА “ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ “ПИТ-СТОП” НА БОГАТЫРСКОМ КОМПЛЕКСЕ РАЗРЕЗА “БОГАТЫРЬ” В ГОРОДЕ ЭКИБАСТУЗ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВАНИИ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПЛАНА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ТОО “БОГАТЫРЬ-КОМИР” НА 2011 ГОД..

ПРОЕКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В I-В КЛИМАТИЧЕСКОМ ПОДРАЙОНЕ С0 СЛЕДУЮЩИМИ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:

- СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК - 32 Г.С;
- НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА 1,2 КПА;
- НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ 0,38 КПА;

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ:
- УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ II
 - СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ II
 - СТЕПЕНЬ ДОЛГОВЕЧНОСТИ II

ОСНОВАНИЕМ ФУНДАМЕНТОВ СЛУЖАТ УГЛИ ЧЕРНЫЕ, МАЛОПОРЧНЫЕ ПАЧКИ Э УГЛЯНОГО ПЛАСТА Э КАРАГДИНСКОЙ СВЯТЫ ВЯЗЕ - НАМЮРСКОГО ЯРУСА НИЖНЕГО КАРБОНА. ВСКРЫТАЯ МОШНОСТЬ СЛОЯ - 10,0М.

БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ФУНДАМЕНТОВ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С ГРУНТОМ ТЩАТЕЛЬНО ОБМАЗАТЬ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА.

ОБРАТНУЮ ЗАСЫПКУ ФУНДАМЕНТОВ И ОСНОВАНИЯ ПОД ПОЛЫ ПРОИЗВОДИТЬ СЛОЯМИ ТОЛЩИНОЙ 20-25 СМ С ТЩАТЕЛЬНЫМ ТРАМБОВАНИЕМ ГРУНТА ЗАСЫПКИ ОБЪЕМНОГО ВЕСА НЕ МЕНЕЕ 1,64 Г/СМ3.

ВОКРУГ ЗДАНИЯ УСТРАИВАЕТСЯ БЕТОННАЯ ОТОСТКА ШИРИНОЙ 500 ММ.

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ДАННЫМ ПРОЕКТОМ ЗАПРОЕКТИРОВАНО ЗДАНИЕ ДЛЯ ЦЕХА ШИНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ.

ПРОЕКТИРУЕМОЕ ЗДАНИЕ РЕШЕНО В ПРОСТРАНСТВЕ ОДНИМ ОБЪЕМОМ, БЕСКАРКАСНЫМ АРОЧНЫМ АНГАРОМ.

ВЫСОТА - 6,8М МАХ.

ЗДАНИЕ ИМЕЕТ В ПЛАНЕ ПРЯМОУГОЛЬНУЮ ФОРМУ С РАЗМЕРАМИ В ОСЯХ 12,55Х12,8М.

ЗА УСЛОВНУЮ ОТЕМКУ 0,000 ПРИНЯТ УРОВЕНЬ ЧИСТОГО ПОЛА, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ АБСОЛЮТНОЙ ОТЕМКЕ НА МЕСТНОСТИ -11,50.

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ФУНДАМЕНТЫ - ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВЯЙ С МОНОЛИТНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ РОСТВЕРЖКОМ.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ - ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ НА ОТМ.+0,400 ИЗ ДВУХ СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА ГИ-1 ГОСТ 7514-86 НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ МБК-Г-65 ГОСТ 2889-80.

СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПО ТОРЦАМ - ДВУСЛОЙНЫЕ ИЗ РУЛОНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 14918-9, ХП, I КЛАССА ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ И ПОУЖЕСТКОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ МИНЕРИТЫ П-175 ГОСТ 9573-96, ТОЛЩ. 100 ММ, ПЛОТНОСТЬЮ 100КГ/М3.

Изм		Кол.ч.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата
Гип		Оригинал				
Проектиров		Оригинал				
Выполнил		Шамкенов				
Общие данные (продолжение)						
Этапы шифрования		РП	Э	З	24	
		Смодуль	Лист	Лист	Лист	
Пункт технического обслуживания "Пит-Стоп" на Бозашырском комплексе разреза "Бозашыр"						
14/11-АС						
ТОО "ЦентрПроект" 2012г. ЭКСПЛУАТАЦИЯ						

СТЕНЫ АНГАРА ПО ПРОДОЛЬНЫМ ОСЯМ - ГЛУБЬЕ ДВУСЛОЙНЫЕ ИЗ РУЛОНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ГОСТ 14918-9, ХП, I КЛАССА ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 1,0ММ И РУЛОНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ СТЕКЛОВАТЫ ТОЛЩ. 100 ММ С УКЛАДКОЙ ВНЕХЛЕСТ И ДОПОЛНИТЕЛЬНО УКРЕПЛЕННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОЛОСОЙ.

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ АНГАРА СЛУЖИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШВЕЛЕР №12.

КРЕПЛЕНИЕ АНГАРА К ОСНОВАНИЮ БОЛТОВОЕ В КАЖДЫЙ ПРОФИЛЬ (2 ОЦИНКОВАННЫХ БОЛТА 8Х45.

ПОЛЫ - ТИПА “БРЕКЧИН”.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ - ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА.

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ - СПЛИТЕРНАЯ ПЛИТКА.

КРЫША - АРОЧНАЯ.

КРОВЛЯ - ГЛУБЬ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ.

ВОДОСТОК - НАРУЖНЫЙ НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ.

ОКНА - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ С ДВОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ.

ВОРОТА С КАЛИТКОЙ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, РАСПАШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ.

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ПРОЕКТЕ ВЫПОЛНЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП РК 2.01-19-2004 «ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ».

ВСЕ ОТКРЫТЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ И СВАРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ

АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ - ЭМАЛЬ ПФ-115 ПО ГРУНТОВКЕ ГФ-021.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПРОЕКТЕ ВЫПОЛНЕНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СНиП РК 2.02.05-2009* «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ».

ДВЕРИ НА ПУТИ ЭВАКУАЦИИ ОТКРЫВАЮТСЯ НАРУЖУ.