ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Прим.
ГП	Генеральный план	
АС	Архитектурно–строительные решения	
ТХ	Технологические решения	
ОВ	Отопление и вентиляция	
ЭО	Электроснабжение	
НЭС	Наружные сети электроснабжения	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
ОВ-1	Общие данные (начало)	
ОВ-2	Общие данные (окончание)	
ОВ-3	План отопления и вентиляции. Схема системы вентиляции	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
серия 5.904-1	Детали крепления воздуховодов	
серия 1.494-21	Крепление решеток к воздуховодам и строительным	
	конструкциям	
серия 5.904-50	Решетки вентиляционные регулируемые	
серия 5.904-51	Зонты и дефлекторы	
	Прилагаемые документы	
ОВ.С, л.л. 1	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

Общие указания

Проект отопления и вентиляции шиномонтажного цеха выполнен согласно СНиП РК 4.01-41-2008 "Отопление, вентиляция и кондиционирование". ВСН 01-89 "Предприятие по обслуживанию автомобилей".

Отопление рассчитано на компенсацию теплопотерь наружными ограждениями здания.

Проектом отопления шиномонтажного цеха предусмотрено нагревание воздуха электрокалориферами КЭВ6М

В здании шиномонтажного цеха запроектирована приточно-вытяжная вентиляция с механической вытяжкой и неорганизованным притоком.

Вертикальная воздушно-тепловая завеса устанавливается по обе стороны ворот при помощи крепежей к торцевому каркасу здания.

Воздухообмен рассчитан на подачу в помещение свежего воздуха и удалении загрязненного.

Воздуховод вытяжной системы выполнен из листовой оцинкованной стали.

Место прохода воздуховодов через стену здания уплотнить негорючим материалом, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемого ограждения.

Производство строительно-монтажных работ и приемка в эксплуатацию систем отопления и вентиляции должны производиться в соответствии с требованиями главы СНиП 3.05.01-91 "Внутренние санитарно-технические системы".

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами, обеспечивающими пожарную, санитарную и экологическую безопасность при соблюдении мероприятий, предусмотренных настоящим проектом.

ГИП Орынбаев Д.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
ГИП		Орынбаев			
Проверил		Орынбаев			
Выполнил		Шамкенов			

14/11-ОВ

Пункт технического обслуживания "Пит-Стоп" на Богатырском комплексе разреза "Богатырь"

Здание шиномонтажного цеха	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	3
Общие данные (начало)	ТОО "ЦентрГеоПроект" г.Экибастуз – 2012 г.		

Формат А3