ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

Обозначение	Наименование	Прим.
ГП	Генеральный план	
АС	Архитектурно–строительные решения	
ТХ	Технологические решения	
ОВ	Отопление и вентиляция	
ЭО	Электроснабжение	
НЭС	Наружные сети электроснабжения	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Прим.
ТХ.С	Спецификация оборудования	

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

1	Общие данные	
2	План расстановки технологического оборудования	

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.0. Исходные данные
1.1. Задание на проектирование.
2.0. Технологические решения
2.1. Рабочий проект разработан для производственного здания шиномонтажных работ, расположенного на территории "Пункта технического обслуживания Пит-Стоп".
2.2. Проектируемое здание прямоугольной формы арочного типа с размерами в плане 12,55*12.80 м, высотой 6,8 м.
2.3. Здание предусмотрено для монтажа/демонтажа колес крупногабаритной карьерной техники с помощью гидравлического пресса EDM□250LD.
2.4. Здание оснащено воротами с калиткой размером 6,0*4,0 для въезда и выезда техники.
2.5. На шиномонтажный пресс для монтажа/демонтажа, шины устанавливаются с помощью автопогрузчика.

ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Количество постов, ед.	-1
Количество шиномонтажных циклов	-1460
Количество смен	-1
Продолжительность смены, час	-12
Количество рабочих дней в году	-365
Списочный состав работающих, чел.	-2
Количество работающих в наибольшую смену, чел.	-1

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрывную, взрывопожарную и пожарую безопасность при правильной эксплуатации здания.

Главный инженер проекта Д.Орынбаев

Согласовано

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв.подл.

Изм	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
ГИП		Орынбаев			
Проверил		Орынбаев			
Выполнил		Шамкенов			

14/11-ТХ

Пункт технического обслуживания "Пит-Стоп" на Богатырском комплексе разреза "Богатырь"

Здание шиномонтажных работ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Общие данные

ТОО "ЦентрГеоПроект" г.Экибастуз-2012г