

ДКС № 3

УТВЕРЖДАЮ

Директор

по капитальному строительству

В.В. Шейко

"25" 06 2017 г.

Строительство

Объект: Футбольное поле с искусственным покрытием

размером 52х43 м (2х 26х43 м) на территории ДОЦ "Карлыгаш" ЦО Жасыбай

Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Подготовка футбольного поля			
1	Горизонтальная планировка грунта (62х53 м)	м2	3286,0
2	Выемка грунта толщ. 250 мм (54х45м)	м3	607,5
Устройство основания под искусственное покрытие			
3	Укладка песка толщ. 50 мм (54х45м)	м2	2430,0
4	Укладка щебня фр. 20-40 толщ. 150 мм (54х45м)	м2	2430,0
5	Укладка щебня фр. 5-10 толщ. 50 мм (54х45м)	м2	2430,0
6	Укатка основания (54х45м)	м2	2430,0
Устройство основания под поребрик из ШЗ-1			
7	Укладка бетона В15 толщ. 100 мм, шириной 300 мм, длиной 190 м.п.	м3	5,7
Укладка искусственной травы			
8	Раскатка рулонов и укладка искусственного покрытия высотой ворса не менее 50 мм (52х43 м)	м2	2236,0
9	Склеивание рулонов специальной шовной лентой на клею (25 швов х 43 м)	м.п.	1075,0
10	Врезка линий разметки на искусственном покрытии шир. 100 мм	м.п.	452,0
11	Внесение песка (25 мм) и резинового гранулянта (15 мм) послойно	м2	2236,0
12	Распределение песка кварцевого до толщины 25 мм площадью 2236 м2	т	33,5
13	Распределение резинового гранулянта до толщины 15 мм площадью 2236 м2	т	17,9
Закрепление кромок искусств. покрытия поребриком из ШЗ-1			
14	Монтаж ж.б. поребрика из ШЗ-1 (выс. 200 мм, шир. 50 мм, дл. 1,0 м) на бетонное основание	шт.	190,0
15	Забивка анкеров из арматуры Д 10 дл. = 250 мм	шт.	380,0
16	Обратная засыпка грунта по периметру футбольного поля толщ. 50 мм, шириной 1 м	м.п.	190,0
17	Трамбовка грунта толщ. 50 мм, шириной 1 м, длиной 190 м	м3	9,50
18	Отсыпка периметра футбольного поля щебнем мелких фракций 5-10 мм, толщ. 50 мм, шириной 1 м	м.п.	190,0
19	Трамбовка щебня толщ. 50 мм, шириной 1 м, длиной 190 м	м3	9,50
Установка ворот			
20	Бурение отверстий Д 200 мм на глубину 1000 мм, для крепления ворот с последующим заполнением армобетоном	шт.	8,0
21	Установка ворот с сеткой 3,16х2,16 м (рама-круглая в сечении, цвет-белый)	шт.	4,0
Освещение			
22	Установка металлических опор наружного освещения с консолями	шт	4,0
23	Прокладка кабеля в траншее (ВББШв 4х4)	м	200,0
24	Монтаж светодиодных прожекторов СУС-90	шт	4,0
24	Вывоз мусора	м3	по смете
26	Перевозка материалов на расстояние 150 км	По расчету	

Начальник ОКС

Начальник УСР

К.С. Айрапетян

Б.Р. Мукашев